

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 OGRODZENIE			
1.1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV	385,50		m2
1.2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV	90,00		m
1.3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20-cm	23,40		m2
1.4 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2-m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	34,00		szt
1.5 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami	6,60		m3
1.6 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8-m, cegła klinkierowa	8,00		szt
1.7 Ogrodzenia z przeseł z płaskownika na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, wys.1.5-m, słupki o przekroju 70·/ 70mm	104,00		m
1.8 Brama przesuwna systemowa (szerokość bramy 5,00m) wys. 1.6 m	1,00		kpl
1.9 Furtka dwuskrzydłowa z płaskownika na gotowych słupkach (szerokość:2,0 m i wysokości 1.6·m)	1,00		kpl
1.10 Belki cokołowe ogrodzeniowe o wym 2,50 x 0,27 x 0,07	38,00		element
1.11 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV	62,40		m3
1.12 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	120,00		m2
1.13 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych , wysokość 1.5·m, z rur o śr. 70·mm obetonowane	52,00		m