

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT ELEWACJI					
1.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 406.60	m ² m ²	 406.600	
				RAZEM	406.600
1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (3,60x10,30)+(4,61x7,62)+(4,0x10,60)+(8,90x10,0)+(8,90x0,5x2,0)+(1,98x10,50)+(1,43x10,05)+(6,25x7,50)+(11,41x10,20) =406,60 406.60	m ² m ²	 406.600	
				RAZEM	406.600
1.2'	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 350.94	m ² m ²	 350.940	
				RAZEM	350.940
1.3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na balkonach 2,30 x 1,30 - 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki (1,05x3)+(0,50x3)+1,52+(1,67x4)+1,10 x 0,27 = 3,77 3.77	m ² m ²	 3.770	
				RAZEM	3.770
1.5	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - podokienniki 3.77	m ² m ²	 3.770	
				RAZEM	3.770
1.6	KNR-W 2-02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. z fakturą grysową 55.66	m ² m ²	 55.660	
				RAZEM	55.660
1.7	KNR-W 2-02 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej powlekanej (2,20+1,30) x 0,25 0.88	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
1.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - balkon 2.48	m ² m ²	 2.480	
				RAZEM	2.480
1.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek .za zmianę grub.o 10mm - balkon 2.48	m ² m ²	 2.480	
				RAZEM	2.480
1.1	KNR 4-01 0 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynków zewnętrznych ścian współczynnik 1,1 410.92	m ² m ²	 410.920	
				RAZEM	410.920
1.1	KNR-W 4-01 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (2,10+1,18) x1,20 = 3,94 3.94	m ² m ²	 3.940	
				RAZEM	3.940
1.1	KNR 2-02 2 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 417	m ² m ²	 417.000	
				RAZEM	417.000
1.1	KNR 4-01 3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - posadzka 8,30x0,6x0,15 = 0,50 0.747	m ³ m ³	 0.747	
				RAZEM	0.747
1.1	KNR 4-01 4 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 8,30x0,4x1,0 = 3,32 3.32	m ³ m ³	 3.320	
				RAZEM	3.320
1.1	KNR 2-18 5 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm pod rurociąg + pod podkład pod posadzkę 8,40 x 0,60 x 2 10.08	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.1 6	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.1 7	KNR 0-13 0228-04	Rurociągi o śr. 160 mm 8.40	m m	 8.400	 8.400
				RAZEM	8.400
1.1 8	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 3.32	m ³ m ³	 3.320	 3.320
				RAZEM	3.320
1.1 9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - uzupełnienie posadzek 8,50x 0,40x0,15 = 0,51 0.51	m ³ m ³	 0.510	 0.510
				RAZEM	0.510
1.2 0	TZKNBK XV 0438-01	Pomalowanie struganych listew szerszych od 15 cm -- podbitka (8,21x0,40)+(11,41x0,60)+(8,21x0,25) = 12,18 12.18	m ² m ²	 12.180	 12.180
				RAZEM	12.180
2 WYMIANA STOLARKI					
2.1 0929-01	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 0,50x0,70 = 0,35 x 3 szt. 1.05	m ² m ²	 1.050	 1.050
				RAZEM	1.050
2.2 0929-03	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1,20x0,53 = 0,64 x 1 szt 0.64	m ² m ²	 0.640	 0.640
				RAZEM	0.640
2.3 0929-09	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,05x1,77 = 1,86 x 3szt + 1,10x1,73 x 1 = 7,48 7.48	m ² m ²	 7.480	 7.480
				RAZEM	7.480
2.4 0929-10	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,52x1,55 = 2,36 2.36	m ² m ²	 2.360	 2.360
				RAZEM	2.360
2.5 0929-11	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,67x1,75 x 4 szt = 11,68 11.68	m ² m ²	 11.680	 11.680
				RAZEM	11.680
2.6 0928-12	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 1,20x2,20 2.64	m ² m ²	 2.640	 2.640
				RAZEM	2.640
2.7 0928-12	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych drewnianych 0,80x2,13 x 2 = 3,40 3.40	m ² m ²	 3.400	 3.400
				RAZEM	3.400
2.8 0928-12	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi aluminiowych 1) 1,20x2,20 2) 0,90x2,40 3) 0,88x2,30 6.64	m ² m ²	 6.640	 6.640
				RAZEM	6.640
2.9 02 0809-02	KNR-W 2- 02 0809-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 30 cm 64 x 0,30 19.20	m ² m ²	 19.200	 19.200
				RAZEM	19.200
2.1 0 -430	TZKNBK IV 0 -430	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z płyty nadgrzejnikowe dług.do 2.0 m 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
3 ODWODNIENIE					
3.1 0310-03	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 1,98 + 1,43 + 6,25 + 11,41 = 21,07 x 0,80 x 1,10 = 18,54 6,0 x 0,60 x 1,10 = 3,96 22.50	m ³ m ³	 22.500	 22.500

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.500
3.2	KNR 2-01 0611-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - 100 mm 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
3.3	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 2.16	m ³ m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
3.4	KNR 2-01 0622-02	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 600-800 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.5	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3.6	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 20.	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3.7	KNR-W 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² 16	msc msc	16.000	
				RAZEM	16.000
3.8	KNR 2-02 0602-05	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa 16,66 x 1,20 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3.9	KNR 2-02 0602-06	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3.1	KNR 2-02 0 0607-03	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanałów,rowów itp. 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3.1	KNR 2-01 1 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 20.90	m ³ m ³	20.900	
				RAZEM	20.900
4 MALOWANIE DACHU					
4.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1,20 x 0,60 x 1,30 0.94	m ³ m ³	0.940	
				RAZEM	0.940
4.2	KNR-W 2-02 1613-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnianej 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4.3	KNR-W 2-02 1604-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m 5.10	m ² m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
4.4	KNNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe 0.94	m ³ m ³	0.940	
				RAZEM	0.940
4.5	KNR 19-01 1311-02	Dwukrotne malowanie farbą ocynkową powierzchni dachu i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej z oczyszczeniem powierzchni 161.40 <i>farby polimerylowe</i>	m ² m ²	161.400	
				RAZEM	161.400
4.6	KNNR-W 2 W0502-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominu 2.64	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
4.7	KNR-W 2-02 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe z montażem 19	szt. szt.	19.000	