

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY REMONTOWE SALI GIMNASTYCZNEJ				
1.1	KNRW 401/819/5 Rozebranie posadzek z deszczulek.	244,44		m2
1.2	KNRW 401/439/1 Rozebranie - podłogi ślepe	244,44		m2
1.3	KNRW 401/439/3 Rozebranie - legary	692,00		m
1.4	KNRW 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15-cm, ręcznie	36,51		m3
1.5	KNRW 201/304/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10-m, grunt kategorii III	73,33		m3
1.6	KNRW 201/304/6 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10-m odległości grunt kategorii III	90,36	2	m3
1.7	KNRW 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	17,03		m3
1.8	KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	36,51		m3
1.9	KNR 40/204/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o grubości 30-35-cm	68,10		m
1.10	KNR 401/623/5 Odgrzybianie ścian i podłóży metodą opryskiwania, ponad 5-m2, z przerwami, 2-krotne	290,00		m2
1.11	KNRW 401/603/5 (1) Izolacje pionowe murów, 2-warstwowej z wyk.wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego	74,91		m2
1.12	KNRW 202/608/8 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej	30,12		m2
1.13	KNRW 202/1103/1 (1) Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym ze żwiru płukanego	90,36		m3
1.14	KNRW 202/1101/1 (1) Podkłady betonowe, w budownictwie użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły	36,51		m3
1.15	KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	244,44		m2
1.16	KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, gr 10cm	244,44		m2
1.17	KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	60,00		m
1.18	KNR 215/205/3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm	59,00		m
1.19	KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi:75-mm	3,00		szt
1.20	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne metalowe	6,00		szt
1.21	KNRW 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na ścianach, filarach, pilastrach	12,00		m2
1.22	KNRW 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach	12,00		m2
1.23	KNRW 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł szerokość do 15-cm	60,00		m
1.24	KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	244,44		m2
1.25	KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	244,44	4	m2
1.26	KNRW 202/1116/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	244,44		m2
1.27	KNR 15/517/1 Ułożenie folii (paroizolacja) PE	244,44		m2
1.28	KNRW 202/1121/3 Podłoga sportowa z paneli drewnianych (bukowych) gr 22 mm - lakierowana lakierem utwardzonym UV o wysokiej odporności na ścieranie, układana na podwójnych legarach i sprężystych podkładkach	244,44		m2
1.29	KNR 202/1602/1 (1) Rusztowania wewnętrzne 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pom. o wysokości do 5-m,	244,44		m2
1.30	KNR 202/1602/2 (1) Rusztowania - Dodatek za każdy 1-m wysokość pomieszczenia ponad 5-8-m,	244,44	2	m2
1.31	KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	244,44		m2
1.32	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	244,44		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.33	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	608,60		m2
1.34	KNR 401/1206/4 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	236,20		m2
1.35	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	36,51		m3
1.36	KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii III	90,36		m3