

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEWACJA BUDYNKU				
1.1	KNRW 202/1603/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m,	410,00		m2
1.2	KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	387,00		m2
1.3	KNR 202/2601/2 (2) Docieplenie ścian i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian gr 10 cm + warstwa siatki), ściany pełne z otworami, - tynk akrylowy w kolorach pełnych.	387,00		m2
1.4	KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej	68,90		mb
1.5	KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	74,70		mb
1.6	KNRW 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	78,00		m2
1.7	KNRW 202/511/3 Podokienniki z blachy powlekanej	42,30		m
1.8	KNR 401/414/11 Deski czołowe	48,80		m
1.9	KNRW 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	0,19		m3
1.10	KNR 202/2007/2 Konstrukcja rusztów drewnianych pod podsufitkę - od spodu krokwi	67,61		m2
1.11	KNR 401/410/3 Podsufitka z desek profilowanych, grubość 19-mm	79,93		m2
1.12	KNRW 202/511/4 Wiatrownice boczne z blachy powlekanej	40,00		m
1.13	KNRW 202/514/2 (1) Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm pasów pod - i nadrynnowych	31,28		m2
1.14	KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi:10,0 i 11,0-cm	32,30		m
1.15	KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi:15,0-cm	48,90		m
1.16	KNR 2/1405/2 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową,(kolor średni)	78,00		m2
1.17	KNR 202/2601/1 (2) Docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi i pokrycie - tynk żywiczny (kolor)	40,80		m2
1.18	KNR 401/1109/3 Uzupełnienie okotowania istniejących szyb, rama drewniana, szyba ponad 0,5-m2	9,60		m2
1.19	KNR 401/1209/6 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0-m2	54,00		m2
2 DOCIEPLENIE STROPU				
2.1	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	168,00	0,6	m2
2.2	KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	168,00		m2
2.3	KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzw. z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, gr 10 cm	168,00		m2
2.4	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	168,00		m2
2.5	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	168,00	2,5	m2
2.6	KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	168,00		m2
3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
3.1	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	1,10		m3
3.2	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	0,17		m3
3.3	KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm	4,50		m
3.4	KNR 401/313/6 obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180-mm	1,25		m
3.5	KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii IV	1,80		m3
3.6	KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone łąwy i stopy fundamentowe	1,900		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
3.7	KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	1,35		m3
3.8	KNR 401/412/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy	10,00		m
3.9	KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały	6,60		m
3.10	KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze	18,00		m
3.11	KNR 401/412/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny	12,00		m
3.12	KNR 401/414/7 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, łączenie pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi do 20-mm	9,60		m2
3.13	KNR 401/522/5 Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy dachówkopodobnej	9,60		m2
3.14	KNR 19/1024/7 (1) Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, z szybami 1-komorowymi	2,20		m2
3.15	KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	10,00		m2
3.16	KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm	10,00		m2
3.17	KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm,	12,00		m2
3.18	KNR 401/1301/3 (1) Balustrady schodowe lub balkonowe, proste	14,60		m
3.19				