

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 TRZCIANIEC			
1.1 KNR 201/109/2 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,13		ha
1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	245,00		m3
1.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	92,60		m3
1.4 KNR 201/416/1 (1) Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów ,kategoria gruntu I-IV	114,80		m3