

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 BRELIKÓW - LESZCZOWATE (wym. stolarki bud. świetlicy wiejskiej)</b>			
1.1 KNR 19/930/10 (1) Wymiana starych okien skrzynkowych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, (135/133)	3,64		m2
1.2 KNR 19/931/6 (1) Wymiana starych drzwi drewnianych na drzwi zewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe, (90/200)	3,60		m2
1.3 KNR 202/506/1 (1) Podokienniki z blachy ocynkowanej	0,78		m2
1.4 KNR 202/1205/7 Brama garażowa podnoszona z wmontowanym skrzydłem drzwiowym (3,40/3,25)	11,05		m2

