

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ŁODYNA - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
1.1 KNR 19/929/8 (1)				
Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, 75/195		19,65		m2
1.2 KNR 19/931/6 (1)				
Wymiana stolarki na drzwi jednoskrzydłowe AL 100/210		2,10		m2
1.3 KNR 202/129/1				
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1-m		17,00		szt

