

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>Rozdział(Import)</b>			
<b>Element</b>			
KNR 404/508/4 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000	544,990		m2
Kalkulacja własna Załadunek i transport odpadów eternitu samochodem specjalistycznym do miejsca utylizacji	500,000		km
Kalkulacja własna Koszt utylizacji odpadów - stawka za 1kg	8 719,840		kg
KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	83,100		m
KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	86,400		m
KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	28,780		m2
KNNRW 3/516/9 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ławy kominarskie	7,000		m
KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolnostojących	5,750		m3
KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km- gruz ceglany	5,750		m3
KNR 202/122/1 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. cegła klinkierowa	5,750		m3
KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	6,000		szt.
KNRW 215/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - wyprowadzenie rury ponad dach	14,000		m
KNRW 215/213/5 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	5,000		szt.
KNR 401/414/2 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	49,660		m2
KNRW 202/508/1 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.55 mm w karo na rąbek leżący pojedynczy	545,000		m2
KNR AT-09 0104-06 Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwniegowy	83,100		m
KNR 202/508/4 Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	83,100		m
KNR 202/510/4 Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	86,400		m
KNR 202/506/1 Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	33,750		m2
KNR 202/515/1 Obrobienie okienek typu'wole oko' - z blachy ocynkowanej	4,000		szt.
KNR 202/515/2 Obrobienie okienek dymnikowych - z blachy ocynkowanej	3,000		szt.
KNR 202/516/7 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą- z blachy z cynku	4,000		szt.
KNR 202/1213/1 Uzupełnienie ław kominarskich - analogia	8,000		m
KNNR 5/601/4 Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	78,000		m
KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe	80,000		m
KNNR 5/614/2 Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	8,000		szt.