Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 OGRODZENIE TERENU			
1.1 KNR 201/312/11 Analogia - Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.0625 m2, głębokość do 1.2 m, kategoria gruntu IV	128		szt
1.2 KNR 202/203/1 (1) Analogia - Stopy fundamentowe betonowe, beton B20 objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej	10,4		m3
1.3 KNR 231/401/2 Rowki pod belki cokołowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV	270		m
1.4 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm z żwiru pod belki cokołowe	64		m2
1.5 KNR 202/356/1 Analogia - Belki cokołowe prefabrykowane, zbrojone z betonu B20 o podwyższonej mrozoodpornosci, zageszczonego i wibrowanego mechanicznie - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej	108		element
1.6 KNR 202/1802/2 Analogia - Ogrodzenia z przęseł z paneli z prętów stalowych powlekanych poliestrem - siatka o oczkach 200 x 50 mm, prety poziome 2 x 8 m, prety pionowe 6 mm mocowane za pomoca specjalnych uchwytów i wkrętów ze stali nierdzewnej na słupkach z kształtownikow stalowych zamknietych o przekroju 60 x 40 mm powlekanych poliestrem, obsadzonych w gniazdach (rozstaw 2,5˙m), wysokość 2,23 + 0,35 + 0,80 ˙m) - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej	270		m
1.7 KNR 202/1808/2 Analogia -Bramy i furtki wykonane w tym samym systemie, ksztalcie i kolorze co przęsła wraz z słupkami (szerokość: bramy - 4,0 m i furtki - 1.0˙m),- zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej	4		kpl