

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 OŚWIETLENIE DROGI W M-CI WOJTKÓWKA (od słupa nr 106 do słupa nr 109)			
1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami ŻN-10, koparka 0,15m3	2		słup
1.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup bliźniaczy ŻN-10, koparka 0,15m3	1		słup
1.3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16	4		szt
1.4 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2 x 35·mm2	0,150		km
1.5 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	1		szt
1.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, OUSc-70 na wysięgniku	1		szt
1.7 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika, przewody 1-żyłowe	1		kpl
1.8 Montaż skrzynki bezpiecznikowej	1		szt
1.9 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	3		szt