

### Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 OŚWIETLENIE DROGI W M-CI RÓWNIA (od słupa nr 1/1/6 do słupa nr 6/6)</b>			
1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź E-10,5/10	2		słup
1.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami ŻN-10, koparka 0,15m3	1		słup
1.3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16	4		szt
1.4 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2 x 35 mm2	0,115		km
1.5 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	1		szt
1.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, OUSc-70 na wysięgniku	1		szt
1.7 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody 1-żyłowe	1		kpl
1.8 Montaż skrzynki bezpiecznikowej	1		szt
1.9 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	3		szt
1.10 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego	1	2	szt