

Odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„ Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap II ”

Informuję, że dniu 03 stycznia 2013 r. na adres Zamawiającego wpłynęło pismo – e-mail o treści:.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE BUDOWY KAPLICY CMENSTRANEJ W BRZEGACH DOLNYCH

- 1) Proszę o informację, którym dokumentem należy się kierować przy sporządzaniu oferty, gdyż zestawienie oraz opis dotyczy stolarki drewnianej (między innymi współczynniki, system Masterkey , okucia uchylno – rozwierne itp.) natomiast przedmiar aluminium - czy opis do drewna nie dotyczy wyceny w aluminium?
- 2) Proszę o przesłanie bardziej szczegółowego projektu wiatrołapu – ewentualnie proszę o informację czy w ofercie ma zostać ujęta cena stolarki wraz z całą konstrukcją do której będzie zamontowana stolarka (w formie ogrodu zimowego), czy wycena ma tylko obejmować cenę samej stolarki , a konstrukcja będzie w Państwa zakresie?
- 3) Proszę o informację czy jest dopuszczalny podział stolarki okiennej i drzwiowej szprosami w zamian za słupki konstrukcyjne (szprosy wewnątrz szybowe w kolorze złoty dąb o szerokościach 8mm, 18mm, 26mm lub 46 mm do wyboru)?
- 4) Proszę o informację czy okno O1, O2, O3, O4 ma zostać wycenione tylko jako uchylne otwierane za pomocą cięgna (możliwość zastosowania cięgna tylko w przypadku okien uchylnych) , czy zwykłych klamek? jeżeli za pomocą cięgna to do których pozycji mają zostać zastosowane.
- 5) Proszę o informację, czy okno O3 ma zostać wycenione jako jedno skrzydło uchylne podzielone szprosem w pionie (tak wynika z zestawienia-lecz to jest duży gabaryt), czy dwa skrzydła uchylne w jednej ramie?
- 6) Proszę o informację, czy całość stolarki z zestawień 1,2,3,4, ma zostać wyceniona jako ślusarka aluminiowa?, gdyż w przedmiarze pojawiają się pozycje z tworzyw sztucznych oraz z płyt HPL, lecz brak informacji, które to pozycje.
- 7) Według aktualizacji przedmiaru umieszczonego w dniu 21.12.2012 występują pewne niezgodności z zestawieniem. Zakres stolarki z zestawienia jest większy, niż przedstawia przedmiar. Proszę ewentualnie o naniesienie opisu, jak poszczególne pozycje mają zostać wycenione. W przedmiarze umieszczony opis nie zawiera konkretnych informacji których pozycji on dotyczy.
Opis ogólny do przetargu dotyczy stolarki drewnianej, zatem wymogi do aluminium nie zostały sprecyzowane, a opis z przedmiaru jest nie do końca jasny.
- 8) Proszę o informację do których pozycji mają zostać wycenione parapety i o jakiej głębokości gdyż również występuje rozbieżność jeżeli wszystkie okna miałyby posiadać parapety. Czy w ofercie mają zostać ujęte parapety wewnętrzne i zewnętrzne, czy tylko wewnętrzne?

- 9) W przypadku wymogu światła przejścia 90cm/200cm, niektóre wymiary ślusarki drzwiowej muszą zostać powiększone.
- 10) Proszę o dokładne sprecyzowanie w których pozycjach mają zostać zastosowane panele, a w których szyby - gdyż zestawienie nie przedstawia dokładnie co która pozycji ma zawierać, elewacja przedstawia się również nieco inaczej. Niektóre pozycje nie mają w ogóle sprecyzowanego typu wypełnienia.
- 11) Proszę o wyjaśnienie - w przypadku drzwi z panelem np. Dz3 czy D5 widoczne są podziały co autor miał na myśli? Proszę o informację czy w takiego typu drzwiach ma zostać zastosowany panel aluminiowy uwzględniając tylko podział jednym słupkiem w poziomie?
- 12) Proszę o informację co autor miał na myśli przez sformułowanie klamka z szyldem + zamek, czy chodzi o zastosowanie klamko-gałki czy pchacza, czy zwykła klamka z zamkiem (bo jest to używane na przemian).
- 13) Proszę o informację, czy w przypadku zastosowania szyb P4 -szyba o podwyższonej wytrzymałości ma zostać zastosowana jednostronnie, czy obustronnie, jeżeli jednostronnie to od której strony od wewnętrznej pomieszczenia, czy od zewnętrznej?

Zamawiający odpowiada:

Ad. 1

Przy wycenie oferty należy przyjąć stolarkę aluminiową podaną w przedmiarze robót – natomiast ilości, parametry i współczynniki należy przyjąć jak w dokumentacji projektowej.

Ad. 2

W ofercie należy ująć wykonanie całej konstrukcji (w formie „ogrodu zimowego”) w której będzie zamontowana stolarka.

Ad. 3

Nie dopuszcza się zmian wzoru stolarki - format i podział należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 4

Cięgno zastosować tylko w oknie 01 na klatce schodowej
Pozostałe okna uchylne otwierane klamką.

Ad. 5

Proszę przyjąć dwa skrzydła uchylne w jednej ramie.

Ad. 6

Całość stolarki należy przyjąć w aluminium zestawienie 1,2,3,4. Natomiast przegrodę z tworzyw sztucznych i płyty HPL gr 15mm zaprojektowano w pom. 0.14 - wc męski. (Projekt budowlany – Rzut Piwnic - pom. 0.14 - wc męski)

Ad. 7

Proszę przyjąć zestawienie, podział, wymiary, stolarki zgodnie z zamieszczonymi rysunkami dokumentacji technicznej – zamieszczony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym przy obliczaniu ceny zamówienia (należy skorygować).

Ad. 8

Proszę do wyceny przyjąć podokienniki zewnętrzne z piaskowca ciętego impregnowanego zgodnie z dokumentacją szer. 16cm natomiast parapety wewnętrzne proszę przyjąć z aglomarmuru szer. 30 cm.

Ad. 9

Proszę wycenić zgodnie z wymogami światła przejścia (powiększyć wymiar).

Ad 10

Stolarkę drzwiową należy wyceniać zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki

Ad 11

Widoczne podziały dla stolarki aluminiowej należy wykonać jak na rysunkach


Ad 12

Proszę wyceniać zwykłą klamkę + zamek

Ad 13

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 8.3 STOLARKA ppkt.8.3.1 STOLARKA OKIENNA
Całość szklenia - do wyceny szkło bezpieczne

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.



Odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:


„ Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap II ”

Informuję, że dniu 09 stycznia 2013 r. na adres Zamawiającego wpłynęło pismo – e-mail o treści:.

ZBK ARKADY w Jarosławiu zwraca się z prośbą wyjaśnienia w przedmiarze robót są przyjęte stolarkę aluminiowe natomiast w projekcie i w zestawieniu jest stolarka drewniana Proszę o podanie z jakiego materiału należy wycenić

Zamawiający odpowiada:

Przy wycenie oferty należy przyjąć stolarkę aluminiową podaną w przedmiarze robót – natomiast ilości, parametry i współczynniki należy przyjąć jak w dokumentacji projektowej.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„ Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap II ”

Informuję, że dniu 09 stycznia 2013 r. na adres Zamawiającego wpłynęło pismo – e-mail o treści:.

Witam,

Nawiązując do inwestycji Budowa Kaplicy Cmentarnej w Brzegach Dolnych , proszę o informację dotyczącą zastosowania systemu generalnego klucza:

- czy to ma być klucz głównym (1 sztuka) , za pomocą, którego można otworzyć wszystkie drzwi + każda sztuka drzwi ma mieć swój klucz za pomocą którego można otworzyć tylko drzwi do których jest dany

klucz

- czy ma być więcej kompletów kluczy głównych za pomocą, którego można otworzyć wszystkie drzwi.

Proszę o podanie systemu jaki klient sobie życzy.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z systemu „generalnego klucza”



Odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„ Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap II ”

Informuję, że dniu 04 stycznia 2013 r. na adres Zamawiającego wpłynęło pismo – e-mail o treści:

- zapytania do przetargu „*Budowa Kaplicy Cmentarnej w Brzegach Dolnych – II etap*”

1. Jaką stolarkę należy wycenić w ofercie – wynikającą z projektu budowlanego czy z przedmiaru?
2. Czy zabudowa wejścia do kaplicy ma być wyceniona w ofercie, jeżeli tak to brak jest dokumentacji na podstawie której można wykonać wyceny takiej zabudowy.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1.

Przy wycenie oferty należy przyjąć stolarkę aluminiową podaną w przedmiarze robót – natomiast ilości, parametry i współczynniki należy przyjąć jak w dokumentacji projektowej.

Ad 2.

W ofercie należy ująć wykonanie całej konstrukcji (w formie „ogrodu zimowego”) w której będzie zamontowana stolarka.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„ Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych – etap II ”

Informuję, że dniu 09 stycznia 2013 r. na adres Zamawiającego wpłynęło pismo - e-mail z zapytaniem:

1. Ilość opraw oświetleniowych zestawiona w przedmiarze robót jest mniejsza niż ilość w projekcie, ponadto w dokumentacji projektowej występują typy opraw które nie zostały ujęte w przedmiarze robót .
W związku z tym czy dopuszcza się wprowadzenie w przedmiarze robót zmian ilości, oraz wprowadzenie nowych pozycji ?

Zamawiający odpowiada:

Ilość i typ opraw oświetleniowych proszę przyjmować zgodnie z załączoną do specyfikacji dokumentacją techniczną. Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

