

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont elewacji			
1.1 KNRW 401/701/5 Odbicie tynków (ściany, filary, pilastry) ponad 5-m2, tynki cementowo-wapienne	1 173,01		m2
1.2 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 cm	0,45		m3
1.3 KNRW 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15-cm, mechanicznie	4,65		m3
1.4 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej	1,12		m3
1.5 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2	6,55		m2
1.6 KNRW 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	1,35		m3
1.7 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	7,92		m2
1.8 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie 1-krotne	1 257,19		m2
1.9 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej	73,00		mb
1.10 KNNRW 3/803/1 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - loggie	7,92		m2
1.11 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	294,00		mb
1.12 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	1 150,00		m2
1.13 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	107,19		m2
1.14 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z gazobetonu	5 660,00		szt
1.15 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków -przyklejenie warstwy siatki, ściany	1 150,00		m2
1.16 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki, ościeża	107,19		m2
1.17 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	1 257,19		m2
1.18 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków sylikatowo-sylikonowych drobnoziarnistych 1,5 mm wykonana na ścianach (kolory pełne)	1 150,00		m2
1.19 KNR 23/933/3 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków SI-SI na ościeżach, szerokości do 15-cm,	107,19		m2
1.20 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm - podokienniki - loggie	48,31		m2
1.21 KNR 18/2614/1 (1) Montaż elementów wykończeniowych-układanie podsufitówki z tworzyw sztucznych,	57,60		m2
1.22 KNR 202/1610/2 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16-m, nakłady podstawowe	1 150,00		m2
1.23 KNR 19/929/12 (1) Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0,9*2,00	1,80		m2
1.24 KNR 19/931/6 (1) Wymiana starych drzwi na drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, z szybami 1-komorowymi (brąz)	2,00		m2
1.25 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	46,00		m3