

Kosztorys uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego					
1 Element					
1.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		59,20		
1.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		54,70		
1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów zewnętrznych	m2		60,77		
1.4 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie mechaniczne ścian budynku przy pomocy myjki ciśnieniowej wodą z dodatkiem detergentu	m2		597,95		
1.5 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	m2		252,00		
1.6 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplenie ścianki przy wejściu budynków płytami styrop.EPS 70-040 gr.3,0cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mozaikowej z gotowej suchej mieszanki	m2		23,00		
1.7 KNR 17/2610/3 (1) Ocieplenie spódów zadaszeń z betonu płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.2,0cm metodą lekko-mokra przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowo-silikatowej z gotowej suchej mieszanki	m2		13,24		
1.8 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie ścian budynków z OWT płytami styrop.EPS 70-040 gr.14,0cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.silikonowo-silikatowej z gotowej suchej mieszanki	m2		57,00		
1.9 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie ścian budynków z OWT płytami styrop. EPS 70-040 gr. 10,0cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstwowej silikonowo-silikatowej z gotowej suchej mieszanki	m2		677,94		
1.10 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie ścian budynków z OWT płytami styrop.EPS 70-040 gr. 10,0cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstwowej mozaikowej z gotowej suchej mieszanki	m2		11,56		
1.11 KNR 17/2609/6 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (do wys. h=2,0m) przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2		110,98		
1.12 KNR 17/2610/8 (1) Ocieplanie ościeży z cegły o szer. do 30cm płytami styrop.EPS 70-040 gr. 2,0cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.silikonowo-silikatowej z gotowej suchej mieszanki	m2		118,50		
1.13 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu cokołu budynku w systemie CERESIT	mb		538,90		
1.14 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem CERESIT	mb		43,21		
1.15 KNR 2/302/7 Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer. 25,0cm w ścianach murowanych na zaprawie podkładowej	m		187,20		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.16 KNNR 2/505/5 (1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych d=150mm	m		54,70		
1.17 KNNR 2/505/7 (1) Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych d=150mm	m		59,20		
1.18 KNR 403/304/2 Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia budynku skrzynek domofonowych	szt		2,00		
1.19 KNR 403/602/3 Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia budynku opraw oświetleniowych	szt		2,00		
1.20 NNRNKB 202/1624/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne – elewacyjne, wysokość 10-15 m	m2		914,50		
1.21 NNRNKB 202/1625/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		915,00		
Podsumowanie elementu					
Ogółem element					
Podsumowanie kosztorysu					
Razem Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	