

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont posadzek I-go piętra ZSP NR2 (NSS)			
1.1 Korytarze i sale lekcyjne			
1.1.1 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	356,00		m2
1.1.2 KNRW 401/804/7 Zerwanie warstwy cementowej	86,00		m2
1.1.3 KNR 404/504/2 Rozebranie posadzek, izolacji z papy i płyty pilśniowej miękkiej (analog.)	86,00		m2
1.1.4 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	7,35		m3
1.1.5 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	86,00		m2
1.1.6 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa	86,00		m2
1.1.7 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	86,00		m2
1.1.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	86,00	3	m2
1.1.9 KNR 202/1106/7 Warstwy cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	86,00		m2
1.1.10 KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko	270,00		m2
1.1.11 KNRW 202/1105/3 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny	270,00		m2
1.1.12 KNRW 202/1123/2 (2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, przeznaczone do szkół (korytarz i sale lekcyjne)	356,00		m2
1.1.13 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	356,00		m2