

IGP-2220/ 12/14

**Odpowiedzi na zapytania
dotyczące przetargu nieograniczonego zadania
pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Bandrów Narodowy”**

Informuję, że na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo – mail zawierające zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Bandrów Narodowy” o treści jak niżej:

1. Poz.1.7 – czy należy liczyć cegłę zwykłą, czy klinkierową?
2. Poz.2.3 –należy przewidzieć 5 szt. przebiec czy 1 szt.?
3. Czy należy doliczyć podejścia dopływowe do bojlera x2szt. i do zmywarki x1 szt.?
4. Poz.2.17-obejmuje samą tablicę /skrzynkę/ czy z wyposażeniem. Jeżeli z wyposażeniem proszę o zamieszczenie wyciągu z PT
5. Poz.2.25 –co kryje się pod nazwą mocowanie ”aparatów” – z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia /o jaki aparat chodzi/
6. Czy na 3 remontowane pomieszczenia Inwestor przewiduje tylko 1 szt oprawy świetlówkowej?
7. Poz.2.32 – ile mb nadproży należy przewidzieć?
8. Poz.2.34 –czy należy uwzględnić pokrycie ścian dwustronnie, dwuwarstwowo?
9. Poz.2.37+2.38- czy do 2 szt. ościeżnic należy założyć tylko 1 szt. skrzydeł?
10. Czy należy uwzględnić tynk na zamurowaniach oraz uzupełnienia tynku po przebiciach – jeżeli tak – to w jakich ilościach?
11. Czy należy uwzględnić warstwę wyrównawczą pod ułożenie nowych płytek na posadzce?
12. Czy należy uwzględnić gruntowanie ścian – jeżeli tak to w jakich ilościach?
13. Czy należy przewidzieć wywóz gruzu, czy tylko składowanie na placu, jeżeli tak to w jakich ilościach i na ile km?
14. Czy w pom.1,2,7 – w których to są przewidziane do wykonania roboty budowlane należy uwzględnić, gruntowanie i malowanie /w jakich ilościach/?

Na powyższe pytania udziela się następujących odpowiedzi:

Ad1. Należy do wyceny przyjąć cegłę klinkierową

Ad2. Należy przewidzieć 1 przebiecie

Ad3. Tak, należy doliczyć 2 podejścia dopływowe do bojlera i 1x podejście dopływowe do zmywarki.

Ad4. Należy uwzględnić tablicę z wyposażeniem – w załączeniu schemat ideowy instalacji elektrycznej

Ad5. Zamawiający odpowiada - należy wycenić podłączenie Tablicy kuchennej i licznikowej od rozdzielni głównej.

Ad6. Tak, wszystkie oprawy w pomieszczeniach są istniejące, należy przewidzieć 1 oprawę świetlówkową nad wejściem do sanitariatów – wydzielonym z hollu.

Ad7. Należy przewidzieć 1,3mb nadproży w ścianie gr. 25cm.

Ad8. Należy uwzględnić pokrycie ścian dwukrotnie dwuwarstwowo.

Ad9. Należy wycenić 1 drzwi płytowe i 1 drzwi przeciwpożarowe aluminiowe o EI 30 szer. 140cm.

Ad10. Tak, zamurwane elementy oraz po przebiciach należy otynkować w ilości 10m² . Tynkowania uwzględnić w poz. 2,3, 2,12, 2,32, 2,33, 2,37, 2,40.

Ad11. Tak należy uwzględnić warstwę wyrównawczą pod posadzki gr. 3 – w cenie pozycji 2.46, 247

Ad12. Należy uwzględnić gruntowanie ścian, w cenie poz.2,42, 2,43 w ilości zgodnej pozycją.

Ad13. Gruz zostanie na miejscu – Zamawiający wskaże miejsce składowania.

Ad 14.W pomieszczeniu 1,2 ,7 nie należy uwzględniać malowania i gruntowania.

Otrzymują :

1 x Adresat

1 x BIP – przetargi aktualne

1 x a/a