

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	<b>REMONT POSADZEK II PIĘTRA</b>			
1	Element	<b>Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podłóg 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Korytarze i sale lekcyjne II piętra</b>			
1.1	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 700 = 700 Ogółem: 700,00	m2	700,00	
1.2	KNRW 401/804/7	Zerwanie warstwy cementowej 35 = 35 Ogółem: 35,00	m2	35,00	
1.3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie posadzek, izolacji z papy i płyty pilśniowej miękkiej 35 = 35 Ogółem: 35,00	m2	35,00	
1.4	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 4 = 4 Ogółem: 4,00	m3	4,00	
1.5	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 35 = 35 Ogółem: 35,00	m2	35,00	
1.6	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 35 = 35 Ogółem: 35,00	m2	35,00	
1.7	Kalkulacja indywidualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 40·mm, zatarte na ostro 35 = 35 Ogółem: 35,00	m2	35,00	
1.8	Kalkulacja indywidualna	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 35 = 35 Ogółem: 35,00	m2	35,00	
1.9	Kalkulacja indywidualna	Gruntowanie podłoży 700 = 700 Ogółem: 700,00	m2	700,00	
1.10	Kalkulacja indywidualna	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, pod wykładzinę z tworzyw sztucznych - gr 3·mm, zatarta na gładko 700 = 700 Ogółem: 700,00	m2	700,00	
1.11	Kalkulacja indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, do szkół (korytarz i sale lekcyjne) wraz z wywinieciem na ściany (cokoł) 700 = 700 Ogółem: 700,00	m2	700,00	
1.12	KNRW 202/1123/4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 700 = 700 Ogółem: 700,00	m2	700,00	