

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	OŚWIETLENIE DROGI W M-CI WOJTKÓWKA (CHWANIÓW)		
1	Element	OŚWIETLENIE DROGI W M-CI WOJTKÓWKA - CHWANIÓW (od słupa nr 15/2 do słupa nr 4/2)		
1.1	KNNR 5/903/2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - E-12/6		
1.2	KNNR 5/903/2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - E-12/10	słup	2
1.3	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16	słup	1
1.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typuAsXSn lub podobnych, przewód 4x35·mm ²	szt	4
1.5	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	km	0,126
1.6	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - OUSc 150W	szt	1
1.7	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt	1
1.8	KNNR 5/1003/4 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12·m, przewody 1-żyłowe	szt	1
1.9	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	kpl	1
1.10	KNNR 5/907/3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV	szt	1
1.11	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	12
1.12	KNNR 514/604/1	Mocowanie tabliczek opisowych WO na przewodach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	6
1.13	KNNR 514/604/1	Mocowanie tabliczek opisowych WO na słupach	szt	1
1.14	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	3
1.15	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	szt	1
			pomiar	3