

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt      Przebudowa drogi gminnej relacji Zawadka - Stańkowa o długości 446 mb ( etap I)  
Inwestor    Gmina Ustrzyki Dolne  
              ul. Kopernika 1  
              38-700 Ustrzyki Dolne

Koszty zakupu

---

---

Przebudowa drogi gminnej relacji Zawadka - Stańkowa o długości 446 mb ( etap I)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,446		
2	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm- Rozbiórka rur pod zjazdami	m	20,000		
<b>2.ROBOTY ZIEMNE</b>						
3	KSNR 1 0208/02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kat.III-IV uzyskanego z ukopu ( wg. tabeli robót ziemnych)	m3	165,000		
4	KNR 2-01 0237/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojedznymi statycznymi 4-6t	m3	165,000		
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III -WYKONANIE WYKOPU (wg. tabeli robót ziemnych) - droga, rów	m3	1.885,000		
<b>3. ODWODNIENIE</b>						
6	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych  0,8*20*0,5 = 8,000m3	m3	8,000		
7	KNR 2-31 0605/08	Rury HDPE o średnicy 80cm przepustów rurowych pod drogą SKOŚNE  10+10 = 20,000m	m	20,000		
8	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm- pod płyty JOMB	m2	85,000		
9	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami typu JOMB 60X40	m2	85,000		
<i>Zjazdy</i>						
10	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami  33*0,6*0,25 = 4,950m3	m3	4,950		
11	KNR 2-31 0605/07	Rury pe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	33,000		
<b>4. PODBUDOWY</b>						
<i>Zjazdy</i>						
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	170,000		
13	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 10 cm)	m2	170,000		
<i>Pobocze</i>						
14	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	669,000		
15	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 7 cm)	m2	669,000		
<i>Droga</i>						
16	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3.049,000		
17	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm  jezdnia + poszerzenie (4,5*446)+150+446*2 = 3.049,000m2	m2	3.049,000		
18	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z kmieszanki żwirowo - piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm( dla 10 cm)	m2	3.049,000		
19	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2.157,000		
20	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 5 cm)	m2	2.157,000		
21	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepisczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2.157,000		
22	KNR 2-31 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepisczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm ( dla 3 cm)	m2	2.157,000		
<b>5. NAWIERZCHNIA</b>						
<i>Zjazdy</i>						
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	170,000		
24	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( dla 2 cm)	m2	170,000		
<i>Droga</i>						
25	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.157,000		
26	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( dla 2 cm)	m2	2.157,000		
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						

Przebudowa drogi gminnej relacji Zawadka - Stańkowa o długości 446 mb ( etap I)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
27	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg- bariera energochłonna	m	48,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				