

Przebudowa drogi gminnej nr 144 218R (dz. nr 2161) w km 0+007-0+170 w m-ci Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	685,00		
2	KNR 2-01 0201/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km-wykopy pod sączek	m3	31,25		
3	KNR 2-01 0414/03 Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie kategorii IV-wykopy pod sączek na skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi	m3	3,75		
4	KNR 2-31 0601/07 Sączki podłużne z rur PCV 2x100 mm na głębokości 50cm, układane w gruncie kategorii IV	m	140,00		
5	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	685,00		
6	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- dla grubości w-wy 20 cm (Krotność= 5)	m2	616,50		
7	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	548,00		
8	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	600,00		
9	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	600,00		
10	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-pobocza	m2	68,50		
11	KNR 2-31 0606/03 Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	150,00		
12	KNR 2-01 0520/01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi płyty JOMB	m2	20,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				