

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1	REMONT DACHU			???
0.001 KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących	2,30		m3
0.002 KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1.km, gruz ceglany	2,30		m3
0.003 KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1.km, gruz (kol.17-19)	2,30		m3
0.004 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	31,78		m2
0.005 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	14,3		m
0.006 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	37,6		m
0.007 KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	174,75		m2
0.008 KNR 202/122/2	Kominy wolno stojące w budynkach, 1-przewodowe, przewód 1x1 cegły klinkierowej	2,30		m3
0.009 KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7.cm	1,36		m2
0.010 KNRW 202/921/2	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	7,50		m2
0.011 KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5.m	3,0		szt
0.012 KNR 401/414/5	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek w odstępach, grubości 25.mm	97,38		m2
0.013 KNR 401/412/6	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy (podwyższenie części połaci n/drzwiami)	1,5		m
0.014 KNR 401/412/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze 7*14	5,0		m
0.015 KNR 401/410/4	Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 25.mm	13,34		m2
0.016 KNR 401/412/1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	16,00		szt
0.017 KNR 401/412/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze	20,00		m
0.018 ORGB 202/535/2	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach, dachy 25-50.m2	126,00		m2
0.019 ORGB 202/536/2	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach, dachy 25-50.m2	53,2		m2
0.020 ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25.cm	59,45		m2
0.021 ORGB 202/539/4	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych	16,80		m
0.022 KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15.cm	14,30		m
0.023 KNR 202/510/3 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okrągłe o średnicy 12.cm	37,60		m
0.024 KNRW 215/222/3	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi.160.mm	3,00		szt