

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
2	REMONT ELEWACJI			???
0.001	KNR 225/105/3	Rozebranie przybudówki murowanej pokrytej papą na konstrukcji drewnianej.(analog)	7,38	m2
0.002	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	0,643	m3
0.003	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, gruz ceglany	3,433	m3
0.004	KNR 401/108/19	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	0,643	m3
0.005	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	4,076	m3
0.006	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	4,884	m2
0.007	KNR 401/205/4	Naprawa uszkodzeń płyty balkonowej	10,00	miejsce
0.008	KNR 401/701/5	Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	96,58	m2
0.009	KNR 202/902/1	Tynki zwykłe kategorii·III; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	96,58	m2
0.010	KNR 401/726/3 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	32,40	m2
0.011	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	532,19	m2
0.012	KNR 401/722/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III	403,214	m2
0.013	KNR 401/722/3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany, loggie, balkony, kategoria III	9,992	m2
0.014	KNR 202/921/1	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm, ścian	9,992	m2
0.015	KNRW 202/1519/2 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikatowymi	532,194	m2
0.016	KNR 401/1212/8 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne	7,717	m2
0.017	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	5,502	m2
0.018	ORGB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm	2,92	m2
0.019	KNR 202/1610/2	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m	749,65	m2
0.020	KNR 202/1614/4	Daszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana	14,4	m2
0.021	KNR 401/420/4	Wykonanie daszków zabezpieczających-zabezpieczenie przyległych do remontowanego budynku połąci dachowych	52,00	m2