

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |   | Ilość  | Krot | Jedn. |
|---|---|--------|------|-------|
| 0.001   | KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących  | 5,42   |      | m3    |
| 0.002   | KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz ceglany   | 5,42   |      | m3    |
| 0.003   | KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)  | 5,42   |      | m3    |
| 0.004   | KNR 202/122/2 Kominy wolno stojące w budynkach, 1-przewodowe, przewód 1x1 cegły   | 2,08   |      | m3    |
| 0.005   | KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły  | 3,36   |      | m3    |
| 0.006   | KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm  | 5,64   |      | m2    |
| 0.007   | KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną   | 42,26  |      | m2    |
| 0.008   | KNR 401/419/1 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2·m  | 6,0    |      | szt   |
| 0.009   | KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m   | 6,0    |      | szt   |
| 0.010   | KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2  | 2,68   |      | m2    |
| 0.011   | KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, cegłami  | 0,37   |      | m3    |
| 0.012   | KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) | 2,98   |      | m2    |
| 0.013   | KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  | 41,80  |      | m     |
| 0.014   | KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku  | 29,2   |      | m     |
| 0.015   | KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  | 9,8    |      | m     |
| 0.016   | KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  | 34,9   |      | m     |
| 0.017   | KNRW 401/441/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek na styk   | 60,00  |      | m2    |
| 0.018   | KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste   | 36,00  |      | m2    |
| 0.019   | KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa  | 582,43 |      | m2    |
| 0.020   | KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna   | 582,43 |      | m2    |
| 0.021   | KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25·mm   | 84,30  |      | m2    |
| 0.022   | KNBK 7/105/2 Izolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. z PCW pozioma-na sucho (poz 49)  | 608,76 |      | m2    |
| 0.023   | ORGB 202/411/1 (1) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołączenie, łąty 25x50  | 608,76 |      | m2    |
| 0.024   | ORGB 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łąty 38x50·mm, rozstaw ponad 24·cm   | 617,76 |      | m2    |
| 0.025   | ORGB 202/535/4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach, dachy ponad 100·m2   | 617,76 |      | m2    |
| 0.026   | ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm   | 98,16  |      | m2    |
| 0.027   | ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm -wiatrownice   | 8,64   |      | m2    |
| 0.028   | KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15·cm  | 41,80  |      | m     |
| 0.029   | KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15·cm  | 29,20  |      | m     |
| 0.030   | KNR 202/510/4 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm   | 9,80   |      | m     |