

## Kompleks rekreacyjno sportowy w Ustajownej Górnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty ziemne - plantowanie terenu przyległego do boiska i siłowni</b>				
1	KNR 2-01 0233/05	Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kW) 23,00×43,00	m2	989,000
		razem	m2	989,000
<b>Boisko do piłki siatkowo plażowej</b>				
2	KNR 2-01 0216/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 22,00×14,00×0,30	m3	92,400
		razem	m3	92,400
3	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m 22,50×14,50	m2	326,250
		razem	m2	326,250
4	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 22,00×14,00	m2	308,000
		razem	m2	308,000
5	KNR 2-31 0104/04	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotność= 20)	m2	308,000
6	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii III	dół	2,000
7	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu (0,4×0,50×1,20)×2	m3	0,480
		razem	m3	0,480
8		Kalkulacja własna - piłkochwyty 4m wysokości, słupy 5m wysokości - 80x80 mm, malowane chlorokauczukiem. kolor zielony RAL 6005, Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - 10x10 cm grubość 5 mm. Akcesoria montażowe. 22,0	mb	22,000
		razem	mb	22,000
9		Kalkulacja własna - piłkochwyty 4m wysokości, słupy 5m wysokości - 80x80 mm, malowane chlorokauczukiem. kolor zielony RAL 6005, Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - 10x10 cm grubość 5 mm. Akcesoria montażowe.	mb	22,000
10		Kalkulacja własna - piłkochwyty 4m wysokości, słupy 5m wysokości - 80x80 mm, malowane chlorokauczukiem. kolor zielony RAL 6005, Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - 10x10 cm grubość 5 mm. Akcesoria montażowe.	mb	14,000
11		Kalkulacja własna - piłkochwyty 4m wysokości, słupy 5m wysokości - 80x80 mm, malowane chlorokauczukiem. kolor zielony RAL 6005, Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - 10x10 cm grubość 5 mm. Akcesoria montażowe.	mb	14,000
12		Kalkulacja własna - Montaż kompletnego piłkochwytu, wysokość 4m z transportem. Betonowanie słupów, instalacja siatki wraz z akcesoriami montażowymi.	mb	72,000
13		Kalkulacja własna - Furtka 1,00m x 2,00m	szt.	1,000
14		Kalkulacja własna - Siatka do gry w piłkę 8,50m x 1,00m + taśma wyznaczająca krawędź boiska + antenki szt. 2	kpl.	1,000
15		Kalkulacja własna - Słupki do siatki plażowej aluminiowe	szt.	2,000
16		Kalkulacja własna- tuleja montażowa słupka aluminiowego	szt.	2,000
17		Kalkulacja własna - deklei maskujący tuleje.	szt.	2,000
18		Kalkulacja własna - piłki do gry	szt.	2,000
<b>Siłownia zewnętrzna</b>				
19	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod urządzenia do ćwiczeń + tablica z regulaminem użytkowania. 10× (0,70×0,70×1,20)	m3	5,880

## Kompleks rekreacyjno sportowy w Ustajownej Górnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m <sup>3</sup> z ręcznym układaniem betonu 10× (0,70×0,70×1,20)	razem m <sup>3</sup>	5,880
21		Kalkulacja własna - Wyciskanie + Pylon + Wyciąg	razem m <sup>3</sup>	5,880
22		Kalkulacja własna - Wioślarz + Pylon + Rower	szt.	1,000
23		Kalkulacja własna - Podciąg nóg + Pylon + Ławka	szt.	1,000
24		Kalkulacja własna - Prasa nozna + Pylon + Odwodziciel	szt.	1,000
25		Kalkulacja własna - Orbitrek + Pylon + Biegacz	szt.	1,000
26		Kalkulacja własna - Prostownik pleców + Pylon + Motyl rewers	szt.	1,000
27		Kalkulacja własna - Wahadło + Pylon + Twister	szt.	1,000
28		Kalkulacja własna - Koło Tai-CHI+ Pylon + Ster	szt.	1,000
29		Kalkulacja własna - Narciarz + Pylon + Steper	szt.	1,000
30		Kalkulacja własna - Tablica z regulaminem użytkowania	szt.	1,000
31		Kalkulacja własna - transport	szt.	1,000
		Plac zabaw	kpl.	1,000
32	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod urządzenia do ćwiczeń + tablica z regulaminem 6× (0,50×0,50×1,20)	razem m <sup>3</sup>	1,800
33	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m <sup>3</sup> z ręcznym układaniem betonu 6× (0,50×0,50×1,20)	razem m <sup>3</sup>	1,800
34		Kalkulacja własna - zestaw zabawowy - plac zabaw wykonany z drewna	razem m <sup>3</sup>	1,800
		Elementy infrastruktury technicznej	kpl.	1,000
35		Kalkulacja własna - stojak metalowy pięć stanowiskowy na rowery	szt.	1,000
36		Kalkulacja własna - ławki drewniane wolnostojące	szt.	6,000
37		kalkulacja własna - kosze na śmieci	kpl.	4,000