

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	<b>Zabezpieczenia p. pożarowe komunikacji wew. - ŚDS Ustrzyki Dolne</b>			
1	Element	<b>klatka schodowa I - środkowa</b>			
1.1	KNR 225/417/2 analogia	Barierki ochronne, rozebranie	m	13,00	
1.2	KNR 225/417/2	Barierki ochronne, rurka, rozebranie	m	11,00	
1.3	KNKRB 2/701/6 analogia	Wewnątrz budynku ściany z cegły grubości 25 cm	m2	9,02	
1.4	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2' cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	11,05	
1.5	KNR BC 1/112/1	Nadproża zespolone, montaż nadproży, ścian grubości 24' cm	szt	3,00	
1.6	KNR 221/608/4	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	14,40	
1.7	KSNR 3/702/6	Wstawienie nowych drzwi EI 30 (przeszkłone w ponad 50%, szkło przezroczyste, 2 szt.) zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ	m2	3,69	
1.8	KNR BO 12/360/4	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, bruzda szer. do 1 1/2 cegły	m3	0,40	
1.9	KNNR 3/702/6	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI 30 (pełne, 3 sztuki) zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ	m2	5,64	
1.10	KNNR 3/702/6	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI 30 (przeszkłone w ponad 50%, szkło przezroczyste, 1 szt.) zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ	m2	1,85	
1.11	ZKNR C 1/101/1 analogia	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie podłóg folią malarską	m2	40,00	
1.12	ZKNR C 1/104/5 (1)	Ochrona narożników wypukłych, prostych	m	50,00	
1.13	ZKNR C 1/105/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa - przygotowanie do szpachlowania	m2	90,18	
1.14	KNR BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0' mm	m2	90,18	
1.15	KNR BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków	m2	90,18	
1.16	KNR BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne	m2	90,18	
1.17	KNR 225/417/1 analogia	Barierki ochronne - budowa (ze stali nierdzewnej)	m	10,50	
1.18	KNR 225/417/1 analogia	Barierki ochronne rurka - budowa (ze stali nierdzewnej)	m	11,00	
1.19	KNR 402/130/9	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt	2,00	
1.20	KNR 215/120/2	Przeniesienie szafki hydrantowej	szt	2,00	
1.21	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji hydrantowej stalowej	kpl	1,00	
2	Element	<b>klatka schodowa II</b>			
2.1	KNR 225/417/2 analogia	Barierki ochronne - rozebranie	m	9,00	
2.2	KNR 225/417/2 analogia	Barierki ochronne, rurka - rozebranie	m	1,70	
2.3	KNR BC 1/112/1	Nadproża zespolone, montaż nadproży, ścian grubości 24' cm	szt	2,00	
2.4	KNNR 3/702/6	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI 30 (drzwi pełne, 4 szt.) zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ	m2	7,46	
2.5	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie podłóg folią malarską	m2	40,00	
2.6	Kalkulacja własna	Usunięcie pozostałości po rurach nawiewowych	kpl	1,00	
2.7	ZKNR C 1/105/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	m2	95,00	
2.8	KNR BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0mm	m2	95,00	
2.9	KNR BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków	m2	95,00	
2.10	KNR BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne	m2	95,00	
2.11	KNR 225/417/1	Barierki ochronne - budowa (ze stali nierdzewnej)	m	9,00	
2.12	KNR 225/417/1	Barierki ochronne, rurka - budowa (ze stali nierdzewnej)	m	1,70	
2.13	KNNR 2/1404/2 (1)	Malowanie grzejników żebrowych, farba olejna (dm3)	m	3,00	
2.14	ZKNR C 1/104/5 (1)	Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa	m	30,00	
2.15	KNNR 3/702/6	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - dwuskrzydłowe, aluminiowe zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ	m2	2,46	
2.16	KNNR 3/701/4	Wymiana okna - wykucie z muru i wstawienie nowego okna (94x85) okno antywłamaniowe	m2	0,80	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
3	Element	<b>Wymiana drzwi wew. na piętrze w komunikacji wew. oraz naświetli</b>			
3.1	KNKRB 3/702/5	Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych (18 sztuk)	m2	32,53	
3.2	KNRW 202/101 5/2 analogia	Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, do 0,70 m2 - demontaż	m2	0,65	15
3.3	KNRW 202/1015/2	Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, do 0,70 m2 (15 sztuk)	m2	0,65	15