

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	90,00		m2
0.002	KNR 401/804/7 Zerwanie warstwy cementowej	29,27		m2
0.003	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	29,27		m2
0.004	KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalowa	29,27		m2
	KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1.00·m2 (w 1 miejscu)	20,00		miejsce
0.005	KNR 202/1118/1 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	59,25		m2
0.006	KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	88,52		m2
0.007	KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	92,76		m
0.008	ORGB 202/2809/5 Listwa wykańczająca z PCV	92,76		m
0.009	KNR 401/710/1 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, ściany płaskiezaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	15,00		m2
0.010	KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł , pas do 15·cm	180,00		m
0.011	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	352,12		m2
0.012	KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	263,60		m2
0.013	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	88,52		m2
0.014	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	263,60		m2
0.015	KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	16,85		m2
0.017	KNR 19/930/9 (1) Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi ANTYWŁAMANIOWE 0,80 * 2,00 osadzanie na kotwach (archiwum , p.nr 9 i 10 ) : kolor- buk	3,60		m2
0.018	KNR 19/930/9 (1) Wymiana drzwi łazienkowych (sanitariaty) 70 * 200 kolor- buk	4,80		m2
0.019	KNR 401/311/1 (1) Uzupełnienie murów cegłą na zapr.cem-wap, grubość 1 cegły	0,20		m3
0.020	KNR 19/930/9 (1) Wymiana drzwi wewnętrznych pełnych 90*200 ( p.nr 12 ): kolor- buk	2,00		m2
0.021	KNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na nowe 80 * 200 (p. biur. nr 2,3,4,5,6,7,8,11) kolor - buk	14,40		m2
0.022	KNR 401/914/2 Monaż i desek odbojowych w pomieszczeniach biurowych i korytarzy drewno twarde, odcinki proste, ponad 1·m	150,00		m