

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku 19.4*0.32	m ² m ²	6.208	
				RAZEM	6.208
2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła pełna klinkierowa muowana na prowadnicach z uzupełnieniem spoin 0.54+0.8+0.32+0.8+0.98+1.2+0.64+0.48	m ³ m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.208	m ² m ²	6.208	
				RAZEM	6.208
4	KNR-W 7-12 0102-01 9901-5 z.o.3.2. 9905-2 - oczyszczenie do kl. III/II po- wierzchni o II stopniu znisz- czenia	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budynkach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - usunięcie korazji z pokrycia dachowego za pomocą szlifierki katowej - 75% powierzchni dachu 364.25	m ² m ²	364.250	
				RAZEM	364.250
5	KNR-W 7-12 0105-01 9901-5 z.o.3.2.	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budynkach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - mycie specjalistycznym środkiem za pomocą myjki ciśnieniowej o min. ciśnieniu roboczym 120 bar 509.95	m ² m ²	509.950	
				RAZEM	509.950
6	KNR-W 7-12 0206-01 9901-5 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budynkach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - farba chemooodporna do gruntowania w kolorze 509.95	m ² m ²	509.950	
				RAZEM	509.950
7	KNR-W 7-12 0214-01 9901-5 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budynkach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 509.95	m ² m ²	509.950	
				RAZEM	509.950