

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	13,44		m2
0.002 KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	9,00		m2
0.003 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	56,11		m2
0.004 KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	56,11		m2
0.005 KNRW 401/331/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie c., o grubości ponad 1/2 cegły	2,65		m3
0.006 KNRW 401/314/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm	2,50		m
0.007 KNRW 202/2003/1	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01	13,20		m2
0.008 KNR 401/1011/2	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołóvkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami	1,25		m3
0.009 KNR 401/1011/3	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołóvkowych i kotłowych, oblicowanie ścianek nad trzonami	1,30		m2
0.010 KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	56,11		m2
0.011 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	56,11		m2
0.012 KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa	56,11		m2
0.013 KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa	56,11		m2
0.014 KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5,0 cm	56,11		m2
0.015 KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	22,25		m2
0.016 KNRW 202/1111/3 (2)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30·cm	33,86		m2
0.017 KNRW 202/1122/5	Listwy przyścienne z pcv	35,88		m
0.018 KNRW 202/1115/2	Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej	35,98		m
0.019 KNRW 202/840/5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	29,00		m2
0.020 KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III	26,40		m2
0.021 KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2	284,61		m2
0.022 KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	284,61		m2
0.023 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	284,61		m2
0.024 KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2·m2	2,00		szt
0.025 KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	5,40		m2
0.026 KNRW 202/1025/3	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	3,00		szt
0.027 KNRW 202/1015/3	Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, do 1,00·m2	1,80		m2

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNRW 215/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·15·mm	15,00		m
0.002	KNRW 215/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm	6,00		szt
0.003	KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm	6,00		m
0.004	KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm	3,00		szt
0.005	KNRW 215/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm	1,00		szt
0.006	KNRW 215/130/1 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm	1,00		szt
0.007	KNRW 215/130/2 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm	1,00		szt
0.008	KNR 215/122/1 Zbiorniki hydroforowe, 200·dm <sup>3</sup> (PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY)	1,00		szt
0.010	KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm	1,00		szt
0.011	KNRW 215/218/3 Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm	1,00		szt
0.012	KNRW 215/229/4 (3) Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie	1,00		szt
0.013	KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm	1,00		szt
0.014	KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm	1,00		szt

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilosć	Krot.	Jedn.
0.001	KNRW 508/209/1 Przewody układane w tynku, wtyrkowe, do 7,5·mm <sup>2</sup> , podłoże betonowe	6,00		m
0.002	KNRW 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach kotwiących	7,00		kpl
0.003	KNRW 508/511/8 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 4x20·W, przelotowe	7,00		kpl
0.004	KNR 518/1208/2 Wypusty wykonane przewodami YADYP w ścianach otynkowanych p. t. na przełącznik świecznikowy 6A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7,00		szt
0.005	KNR 518/1208/4 Wypusty wykonane przewodami YADYP w ścianach otynkowanych p. t. na gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe 10 A/Z R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,00		szt
0.006	KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	7,00		pomiar
0.007	KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	1,0		pomiar
0.008	KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	14,00		pomiar